

Allegato "N" alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento scavi approvate con Delibera di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Determinazione degli importi per ripristino di Il Tempo (ripristino definitivo) su pavimentazioni stradali e/o marciapiedi in conglomerato bituminoso.**

<b>Costo a metro quadrato su strada o marciapiedi in conglomerato bituminoso</b>
--

**1) Ripristino manto d'usura**

Indicazione dei lavori	unità misura	Quantità	Prezzo unitario	costo lavori
Esecuzione di scarifica del manto bitumato esistente per qualsiasi larghezza ed altezza richieste dalla D.L. a mezzo di macchina fresatrice, spessore cm. 4	mq.	1,00	1,80	1,80
Costruzione di tappetino di usura in conglomerato bituminoso, steso a caldo a mezzo vibrofinitrice, sua successiva rullatura, comprese nel prezzo l'accurata pulizia del piano di posa, la emulsione bituminosa tipo ECR 60, spessore cm. 4 , compresa la messa in quota di chiusini eventualmente rilevati.	mq.	1,00	5,20	5,20
Realizzazione di segnaletica orizzontale su superfici stradali bitumate, mediante verniciatura di nuovo impianto o ripasso	ml.	1,00	0,50	0,50
<b>Somma</b>				<b>7,50</b>
IVA al 20%				1,50
Spese generali al 15% della somma				1,13
<b>TOTALE</b>				<b>10,13</b>

**2) Allargamento sede scavo di cm. 30 da ogni lato per posa condotte o cavidotti di rete escluso allacciamenti**

Indicazione dei lavori	unità misura	Quantità	Prezzo unitario	costo lavori
Esecuzione di scarifica del manto bitumato esistente per qualsiasi larghezza ed altezza richieste dalla D.L. a mezzo di macchina fresatrice, spessore cm. 5	mq.	1,00	2,25	2,25
Costruzione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso tipo binder (pezzatura da mm. 0/18 a 0/25), sua successiva rullatura con compressore da 8-10 tonn. od altro mezzo idoneo, spessore cm. 5	mq.	1,00	5,00	5,00
<b>Somma</b>				<b>7,25</b>
IVA al 20%				1,45
Spese generali al 15% della somma				1,09
<b>TOTALE</b>				<b>9,79</b>

Gli interventi di allaccio utenza e pronto intervento verranno quantificati su base forfettaria sulla dimensione media dello scavo con gli importi sopra stabiliti.